



H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZAC.



Concurso No. FIV-001-2026

Duración: 90 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL, LORETO, ZAC.

Fecha: 24/02/2026

Inicio Obra: 03/03/2026

Fin Obra: 01/06/2026

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: AV. INDEPENDENCIA , LORETO, Zacatecas

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	PANTEON MUNICIPAL					
A1	BARDA PERIMETRAL					
10401-053	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	72.3744	\$ -	\$ -	-
10401-261	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	103.3920	\$ -	\$ -	-
10401-553	Cimiento de piedra braza de 0.80 m. de base por 0.80 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	129.2400	\$ -	\$ -	-
10401-503	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	32.3100	\$ -	\$ -	-
10401-235	Anclaje para castillos ahogado a base de varilla de 3/8" con un desarrollo de 1.00 m., incluye: trazo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	54.0000	\$ -	\$ -	-
10603-029	Dala de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapos, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	129.2400	\$ -	\$ -	-
10601-045	Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	257.7850	\$ -	\$ -	-
10604-030	Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapos, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	139.3200	\$ -	\$ -	-
10603-030	Dala de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapos, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	129.2400	\$ -	\$ -	-
11005-010	Portón en dos hojas abatibles de 5.00 x 3.00 m. a base de marco de PTR de 1 1/2" x 1/8" y tablero de lamina	PZA	1.0000	\$ -	\$ -	-



H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZAC.



Concurso No. FIV-001-2026

Duración: 90 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL, LORETO, ZAC.

Fecha: 24/02/2026

Inicio Obra: 03/03/2026

Fin Obra: 01/06/2026

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: AV. INDEPENDENCIA , LORETO, Zacatecas

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	cal. 20, acabado con pintura de esmalte, incluye: puerta de acceso personal de 0.80x1.80 m, bisagras tubulares, cerradura de sobreponer, bibel y tejuelo, pasador porta candado dos pasadores de maroma, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.					
A1	TOTAL BARDA PERIMETRAL				\$ -	
A2	MODULO #1 DE SEPULTURAS					
10606-004	Firme de 8 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,765.2700	\$ -	\$ -	
10606-008	Firme de 10 cm acabado común, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,333.2000	\$ -	\$ -	
A2	TOTAL MODULO #1 DE SEPULTURAS				\$ -	
A4	DESCANSO					
A42	CIMENTACION					
10401-053	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	11.1312	\$ -	\$ -	
10401-552	cimiento de piedra braza de 0.60 m. de base por 0.60 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	30.9200	\$ -	\$ -	
Z3	Zapata de 0.9 x 0.9 x 0.2 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.15 m. con contratrabe de 0.2 x 0.8 m, armada con 4 vars.# 5, 2 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.0000	\$ -	\$ -	
10501-352	Columna de 35x35 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente, armado con 8 varillas del No. 5 (5/8") y estribos del No. 3 (3/8") @ 20 cm. al centro y @ 10 cm. en los extremos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de	M	16.8000	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZAC.



Concurso No. FIV-001-2026

Duración: 90 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL, LORETO, ZAC.

Fecha: 24/02/2026

Inicio Obra: 03/03/2026

Fin Obra: 01/06/2026

Lugar: AV. INDEPENDENCIA , LORETO, Zacatecas

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	obra, equipo y herramienta.					
A42	TOTAL CIMENTACION				\$ -	
A43	ALBAÑILERIA					
10603-029	Dala de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	30.9200	\$ -	\$ -	
10601-045	Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	50.1000	\$ -	\$ -	
10604-030	Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	33.6000	\$ -	\$ -	
10603-030	Dala de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	30.9200	\$ -	\$ -	
10501-251	Losa de 20 cms. a base de vigueta y bovedilla para un claro maximo de 4.00 m, con viguetas colocadas a cada 75 cms, con bovedilla de poliestireno de 15 cm., con capa de compresión de 5 cms. de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado pulido integral, incluye: cimbrado, descimbrado, , bombeo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	95.1000	\$ -	\$ -	
10601-112	Muro de 12 cm. de espesor de tabique de barro extrido novamuro (celosia) VINTEX-MULTEX de 12x12x24 cm. asentado con mezcla de cemento arena 1:3, a plomo e hilo, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.4000	\$ -	\$ -	
10605-002	Aplanado acabado rayado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.2000	\$ -	\$ -	
10501-402	Trabe de 20x40 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente, armado con 6 varillas del No. 5 (5/8") y estribos de varilla del No. 3 (3/8") @ 20 cm. al centro y @ 10 cm. en los extremos, incluye: suministro	M	15.7600	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZAC.



Concurso No. FIV-001-2026

Duración: 90 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL, LORETO, ZAC.

Fecha: 24/02/2026

Inicio Obra: 03/03/2026

Fin Obra: 01/06/2026

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: AV. INDEPENDENCIA , LORETO, Zacatecas

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	de materiales, acarreos, elevaciones, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.					
10605-044	Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	95.1000	\$ -	\$ -	-
10606-008	Firme de 10 cm acabado común, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	95.1000	\$ -	\$ -	-
A43	TOTAL ALBAÑILERIA				\$ -	
A44	INSTALACION ELECTRICA					
12210-001	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa	SAL	4.0000	\$ -	\$ -	-
12210-011	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.	SAL	4.0000	\$ -	\$ -	-
A44	TOTAL INSTALACION ELECTRICA				\$ -	
A45	ACABADOS					
10806-017	Pintura vinilica en muros marca Comex Premium a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	100.2000	\$ -	\$ -	-
10901-098	Piso Acadia, Tremont Brown, Mate, Mosaico, ETT Alto, PEI IV, 60 CM x 60 CM , marca Inter ceramic, asentado con adhesivo Inter ceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	95.1000	\$ -	\$ -	-
11009-002	Ventana de dos fijos de 1.00 por 0.50 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Número 121, 127 y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	6.0000	\$ -	\$ -	-



H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZAC.



Concurso No. FIV-001-2026

Duración: 90 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL, LORETO, ZAC.

Fecha: 24/02/2026

Inicio Obra: 03/03/2026

Fin Obra: 01/06/2026

Lugar: AV. INDEPENDENCIA , LORETO, Zacatecas

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A45	TOTAL ACABADOS				\$ -	
A4	TOTAL DESCANSO				\$ -	
A	TOTAL PANTEON MUNICIPAL				\$ -	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$ -	
IVA 16.00%					\$ -	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$ -	